

CZĘŚĆ III SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
1.1. Przedmiot ST	3
1.2. Zakres stosowania ST	3
1.3. Zakres robót objętych ST	3
1.4. Określenia podstawowe	4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	5
2. MATERIAŁY	5
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	5
2.2. Wymagania szczegółowe	5
2.3. Składowanie materiałów	7
2.4. Odbiór materiałów na budowie	7
3. SPRZĘT	8
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	8
3.2. Sprzęt pomiarowy	8
3.3. Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych	8
4. TRANSPORT	8
5. WYKONANIE ROBÓT	9
5.1. Ogólne zasady wykonania robót	9
5.2. Roboty przygotowawcze	9
5.3. Roboty ziemne	9
5.4. Wymagania dotyczące podłoża	10
5.5. Roboty montażowe	10
5.6. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie	11
5.7. Odtworzenia	11
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	12
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	12
6.2. Kontrola, pomiary i badania	12
7. ODBIÓR ROBÓT	13
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót	13
7.2. Odbiór techniczny	13
7.3. Odbiór Inwestorski	13
7.4. Odbiór końcowy	14
8. PŁATNOŚCI	14
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności	14
9. PRZEPISY ZWIĄZANE	14
9.1. Roboty przygotowawcze	14
9.2. Normy	15
9.3. Inne dokumenty	16

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Inwestycji:

„Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.

W zakres robót wchodzi:

- roboty przygotowawcze: wytyczenia, wszelkie niezbędne dla prawidłowego podłączenia pomiary wysokościowe i obliczenia, niezbędne rozbiórki, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń i decyzji, wykonanie dokumentacji fotograficznej
- roboty ziemne wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów ziemi z wykopów,
- układanie kanałów sanitarnych - podłączeń budynków,
- montaż studzienek załomowych i rozgałęźnych,
- przewierty sterowane, przyciski,
- przełączenia instalacji wewnętrznych,
- roboty odtworzeniowe i porządkowe w tym odtworzenie chodników, wjazdów, podjazdów i dróg na posesjach prywatnych,
- kontrola jakości robót,
- odbiór techniczny robót,
- odbiór inwestorski robót odtworzeniowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby.

1.4. Określenia podstawowe

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacją Techniczną.

1.4.1 Dokumentacja techniczna - obejmuje rysunki, plany sytuacyjne i wysokościowe, niniejszą ST, wykaz posesji do podłączenia.

1.4.2. Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

1.4.3. Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

1.4.4. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo - bytowych.

1.4.5. Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynku do kanalizacji sanitarnej - podłączenie budynku do kanalizacji wykonywany zazwyczaj w granicach posesji podłączanej.

1.4.6. Sięgacz - kanał łączący przykanalik z kolektorem głównym wykonany w ramach budowy kolektorów głównych

1.4.7. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzania ich do oczyszczalni.

1.4.8. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.9. Studzienka przelotowa, załomowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.10. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.11. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.12. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.13. Właz kanałowy - element żeliwny, składający się z korpusu i pokrywy, przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiającą dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.14. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków

1.4.15. Przejścia szczelne, króćce podłączeniowe - elementy kinet studzienek pozwalające w sposób systemowy połączyć w sposób szczelny rury kanałów z kinetą studni.

1.4.16. Wkładki in situ - elementy pozwalające na szczelne wprowadzenie rury kanału powyżej kinety przez ściankę studzienki z tworzyw polimerowych.

1.4.17. Pierścień odciążający - element prefabrykowany, przenoszący obciążenia od ruchu kołowego na grunt poza obrysem studzienki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektorów i Przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i ST.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie materiałów z planowanych przez Wykonawcę źródeł dostaw.

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezaplaceniem za wykonaną pracę oraz koniecznością rozbiórki.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Rury i kształtki

Kanały grawitacyjne:

- F 160 mm gr. 4,7 mm

Rury PVC lite o sztywności obwodowej SN minimum 8 kN/m² z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999, które dostarcza producent rur wg ISO 4435:1991 spełniające następujące wymagania:

- 1) Chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych K=0,05 mm
- 2) Rury PVC wykonane w odcinkach nie dłuższych niż 6 m
- 3) Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniająca szczelność połączenia na kielichach
- 4) Nie dopuszcza się zabudowywania rur z rdzeniem spienionym

- 5) Ścianki rur na całej grubości mają być wykonane z materiału posiadającego tą samą barwę, skład chemiczny i właściwości fizyko - mechaniczne.

2.2.2. Rury ochronne

- Ochronne

- rury PVC F 315, 250 mm - na skrzyżowaniach z gazociągami
- rury typu Arot F 160 mm, F 110 mm na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

2.2.3. Posadowienie kanałów i ich obsypka

Materiał podsypki i obsypki nie powinien oddziaływać niszcząco na przewód, materiał przewodu lub wodę gruntową.

Materiał do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania :

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego.

2.2.4. Warstwa ocieplająca

Dla głębokości ułożenia kanałów mniejszej niż głębokość przemarzania gruntu, kanały ocieplić np. wełną mineralną hydrofobizowaną lub styrodurem gr. 10 cm lub warstwą izolacyjną z żużla gr. 50 cm oddzieloną od rury warstwą piasku gr. 10 cm i pasem geowłókniny.

2.2.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.

2.2.6. Studzienki załomowe i rozgałęźne na podłączeniach kanalizacji

Studnie załomowe i rozgałęźne wykonane będą jako typowe szczelne z tworzyw sztucznych wyposażone w prefabrykowaną kinetę z tworzywa polimerowego z przejściami szczelnymi lub króćcami podłączeniowymi, rurę wznoszącą łączoną z kinetą na uszczelkę lub integralną z kinetą (studzienki monolityczne), właz żeliwny zgodny z PN -EN 124/2000. W przypadku wystąpienia wody gruntowej studnie powinny być zabezpieczone na wypór wody. Posadowienie studni zgodnie z wytycznymi producenta na podsypce piaskowej zagęszczonej do $I_s=95\%$ wg Proctora.

Zastosowano studzienki średnicy 425mm lub 400mm. Studzienki usytuowane w drogach na wjazdach, podjazdach lub drogach wewnętrznych na posesjach wyposażone zostaną w pierścienie odciążające pod właz typu ciężkiego D400. W terenach zielonych dopuszcza się stosowanie włazów lekkich A125 obsadzonych teleskopowo w rurze wznoszącej studzienki zgodnie z rozwiązaniem producenta.

2.3. Składowanie materiałów

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

2.3.1. Składowanie rur i kształtek

Rury i kształtki należy składować w sposób określony przez producenta zapewniający zachowanie właściwości użytkowych i cech geometrycznych wyrobu deklarowanych przez producenta. Szczególną uwagę należy zwracać na to by w okresie przechowywania chronić materiał przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.

2.3.2. Składowanie studzienek

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o utwardzonej, wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Studzienki należy składować w sposób zgodny ze wskazaniami producenta zapewniający zachowanie właściwości użytkowych i cech geometrycznych wyrobu deklarowanych przez producenta.

2.3.3. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z dokumentami jakościowymi szczególnie z deklaracjami zgodności, certyfikatami CE, aprobatami technicznymi itp. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu upewnienia się czy nie są uszkodzone.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz, którego wpływ na otoczenie będzie możliwie najmniejszy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego osi i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łąty,
- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi i punktów wysokościowych musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

3.3. Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien posiadać możliwość korzystania z wszelkich maszyn i sprzętu niezbędnych do sprawnego prowadzenia robót, gwarantujących właściwą ich jakość i postęp.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów oraz nie będą wpływały negatywnie na stan istniejących dróg i infrastruktury.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP jak i instrukcjami producenta. Wykonawca w miarę potrzeby uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia dla przejazdu swoich środków transportu po drogach publicznych. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót przy wykonaniu każdego podłączenia należy uzgodnić z inwestorem termin realizacji przyłącza w oparciu o dokumentację techniczną.

5.2. Roboty przygotowawcze

Geodezja - wszelkie prace geodezyjne w tym wytyczenia, odtworzenia osnowy, założenie reperów roboczych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Wycinka drzew - trasy podłączeń kanalizacji na etapie projektowania nie kolidowały ze zinwentaryzowanym drzewostanem. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji projektowanych podłączeń z drzewami należy w pierwszym rzędzie rozważyć i uzgodnić z Inwestorami korektę trasy podłączenia tak by nie zachodziła konieczność wycinki.

Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planszach projektu wykonawczego zostały naniesione przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie podłączeń.


Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Użytkownika występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć co Wykonawca winien uwzględnić w wycenie.

Dokumentacja fotograficzna - obejmuje wykonanie fotograficznej dokumentacji trasy każdego podłączenia i przyległych obiektów (szczególnie budynków) zarówno przed wejściem w teren jak i po odtworzeniu.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne należy przyjąć jako zmienne. W trakcie budowy kolektorów głównych stwierdzono zarówno grunty silnie nawodnione jak i przerosty skalne. Do obowiązków Wykonawcy należy zatem ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednich robót tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienia wykopów,



zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania podłączeń. Koszty robót tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robót.

Zamawiający udostępni Wykonawcy, na jego wniosek, wszelkie opracowania geologiczne wykonane w ramach budowy kolektorów głównych.

5.3.2. Wykopy

Wykopy dla posadowienia kanałów będą prowadzone w ciągach komunikacyjnych - chodnikach, poboczach, wjazdach na posesje, podjazdach i drogach na posesjach prywatnych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w terenach zielonych i zagospodarowanych w ramach posesji prywatnych. Sposób umocnienia wykopu zależy w dużej mierze od realnych warunków gruntowych, lokalizacji (teren obciążony ruchem drogowym lub wolny od niego), stanu wód gruntowych i zagłębienia kanału. W związku z tym sposób umocnienia wykopów należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnie dla każdego podłączenia.

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu albo przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ciągów jezdnych winny być wykonywane odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych. Metody prowadzenia wykopów w tym szczególnie sposób postępowania z urobkiem (na odkład lub z odwozem na składowisko tymczasowe) Wykonawca dopasuje do warunków miejscowych i uzgodnień z Inwestorami. Wszelkie nadmiary gruntu zostaną wywiezione na składowisko i zutylicowane przez Wykonawcę, który uwzględni ten wymóg w wycenie.

5.4. Wymagania dotyczące podłoża

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992 [10].

5.5. Roboty montażowe

Układanie kanałów należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta i wymaganiami niniejszej ST. W szczególności należy przestrzegać zasad dotyczących wykonywania podsypki i obsypki. Posadowienie kanałów przyjęto na podsypce z piasku średniego grubości 20 cm, wyprofilowanej pod rurą dla kąta oparcia 90°, obsypka rury piaskiem średnim do wysokości 30 cm nad rurę. Połączenia rur należy wykonywać wyłącznie przy pomocy przewidzianych przez producenta i zaakceptowanych przez Zamawiającego (zgodnie z pkt. 2.1) elementów systemu kanalizacyjnego w sposób wskazany w instrukcji producenta. Jeżeli w dokumentacji technicznej - rysunkach i planach nie przewidziano inaczej przykanalik należy wykonywać ze spadkiem 1,5% zachowując przykrycie min 1,2m. W przypadkach gdy warunki lokalne uniemożliwiają zachowanie ww. spadku lub przykrycia należy dokonać niezbędnych

pomiarów i uzyskać akceptację Zamawiającego dla proponowanego spadku lub sposobu zabezpieczenia.

Montaż studzienek i włączów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta w sposób zapewniający trwałość posadowienia i szczelność połączeń stosując podsypkę analogicznie jak dla kolektorów, a obsypkę piaskiem do poziomu terenu lub najniższej warstwy konstrukcyjnej ciągu jezdnego. Włazy w zależności od terenu posadawić dla ciągów jezdnych na stożkach/pierścieniach betonowych odciążających, poza ciągami dopuszcza się stosowanie posadowień teleskopowych.

Podłączenie instalacji wewnętrznych do budowanych przykanalików winno mieć miejsce poza szambem - na istniejącym ciągu między budynkiem a zbiornikiem szamba lub bezpośrednio przy budynku. Połączenie istniejącej instalacji z przyłączem należy wykonać zgodnie ze sztuką przy użyciu, studzienek załomowych, redukcji, przejść, traperów i innych kształtek dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zapewniających szczelność i trwałość połączenia. Niedopuszczalnym jest zawężanie średnicy przewodów, montaż powodujący powstanie przeciwpadków czy syfonów, stosowanie niededykowanych elementów połączeniowych uszczelnianych sznurami, zaprawami czy pianką PU. Należy zapewnić rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznych.

5.6. Zасыpywanie wykopów i ich zagęszczenie

Zасыpanie wykopu dla kanałów przebiegających w ciągach jezdnych i na krótkich odcinkach przyległych przyjęto piaskiem średnim do poziomu podbudowy - najniższej warstwy konstrukcyjnej, przy czym zagęszczenie obsypki i zasyпки do $I_s=0,95$ (typ P-2). Zасыpanie wykopu dla kanałów przebiegających poza ciągami jezdnymi przyjęto gruntem zagęszczalnym - w pierwszym rzędzie należy stosować grunt rodzimy z wykopów przy czym zagęszczenie obsypki i zasyпки do $I_{s_{min}}=0,85$ aż do poziomu terenu.

5.7. Odtworzenia

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne i uzgodnione z Inwestorami prace dla przywrócenia stanu pierwotnego na trasie podłączenia i jej najbliższych okolic po prowadzonych robotach.

Szczególnie:

- > odtworzy chodniki, wjazdy podjazdy i inne ciągi jezdne zgodnie ze sztuką i według zastanych warstw konstrukcyjnych stosując materiały z rozbiórek jak i nowe o nie gorszym standardzie,
- > odtworzy wszelkie zdemontowane jak i uszkodzone elementy małej architektury (płoty, bramy itp.),
- > odtworzy zieleń do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót obejmuje badania i pomiary przeprowadzane przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich trwania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i wykonanych robót z Dokumentacją Techniczną, warunkami ST, normami i przepisami budowlanymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien przeprowadzić terenowe badania gruntu, określić rodzaj i grubość warstw zalegających w miejscu robót ziemnych, ustalić warunki gruntowo - wodne niezależnie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej, wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsc kolizji z obcym uzbrojeniem na trasie przewodu.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w szczególności kontrola powinna obejmować :

- > sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- > badanie i pomiary grubości i niwelacji wykonanej warstwy podsypki,
- > badanie odchylenia osi przewodu kanalizacyjnego ,
- > badanie odchylenia spadku przewodu kanalizacyjnego ,
- > sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,
- > badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- > odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- > odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
- > odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% przewidzianego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% przewidzianego spadku (przy zwiększonym spadku),

- > wskaźnik zagęszczenia zasyпки wykopów określony w jednym punkcie pod ciągami jezdnyymi i w jednym pod terenami nieobciążonymi ruchem dla każdego podłączenia powinien być zgodny z pkt 5.6,
- > rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do $\pm 5\text{mm}$,

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora lub Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór techniczny

Odbiór techniczny należy prowadzić oddzielnie dla każdego podłączenia. Czynności odbiorowe obejmują:

- kontrolę i odbiór jakości, grubości warstw i stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki (należy pozostawić do odbioru niezasypany rurociąg,
- kontrolę wykonania zabezpieczeń (rur ochronnych) na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem (pozostawić odkryty) ,
- kontrolę i odbiór wykonanych połączeń (należy pozostawić niezasypane).

Odbiór techniczny powinien zostać zgłoszony i być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Dokumentem odbiorowym jest protokół odbioru technicznego podłączenia kanalizacyjnego.

7.3. Odbiór Inwestorski

Odbiór prowadzić należy dla każdego podłączenia. Czynności odbiorowe obejmują kontrolę jakości wykonanych odtworzeń. Odbiór Inwestorski zamyka roboty prowadzone dla danego podłączenia, a dokumenty odbiorowe obejmują:

- > protokół odbioru wraz z oświadczeniem mieszkańca o odtworzeniu i braku dalszych roszczeń jak również o rozdzieleniu ścieków deszczowych od sanitarnych,
- > oświadczenie mieszkańca o likwidacji szamba,
- > oświadczenie kierownika budowy o wykonania przyłącza zgodnie z dokumentacją oraz prawem budowlanym,
- > oświadczenie kierownika budowy o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,



Protokoły odbioru technicznego i inwestorskiego winny zostać przekazane Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Protokoły te dla danego przyłącza powinny posiadać ten sam numer. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszej ST.

7.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy dotyczy całej inwestycji i obejmuje wszystkie podłączenia odebrane uprzednio wg Odbioru Technicznego i Inwestorskiego. Do odbioru końcowego należy przedłożyć

- > oświadczenie uprawnionego geodety o naniesieniu wszystkich wykonanych podłączeń na zasoby zgodnie z wykazem,
- > świadectwa jakości i dokumenty dostawy użytych materiałów,
- > wykaz wszystkich wykonanych podłączeń,
- > dokumentację fotograficzną zapisaną na nośniku CD/DVD sporządzoną przed wejściem w teren jak i po odtworzeniu dla wszystkich podłączeń.

8. PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Podstawą płatności jest wycena sporządzona przez Wykonawcę wynikająca z niezmiennych cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie i zaakceptowana przez Zamawiającego, a ujęta w formularzu rozliczeniowym stanowiącym zał. do oferty nr 1.1 oraz 1.2, za wykonanie każdego poszczególnego podłączenia wskazanego przez Zamawiającego w projekcie wykonawczym i wykazie posesji do podłączenia będącymi elementami Dokumentacji Technicznej.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Roboty przygotowawcze

1. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
2. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-Warszawa 1978,
3. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-Warszawa 1983,
4. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-Warszawa 1979,
5. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-Warszawa 1979,
6. Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983,
7. Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983,
8. Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 z późniejszymi zmianami) oraz późniejsze akty wykonawcze.

9.2. Normy

- 1) PN - EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
- 2) PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,
- 3) PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
- 4) PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
- 5) PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
- 6) PN-EN 1401-3:2002 - (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji,
- 7) PN-EN 1852-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
- 8) PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1),
- 9) PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociagowych i odwadniających. Część 1: Guma,
- 10) PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociagowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne,
- 11) PN -EN 124/2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji badanie typu, znakowanie, sterowanie jakością,
- 12) PN - B -02480 : 1986 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,
- 13) PN - B - 04452 : 2002 - Grunty budowlane. Badania polowe,
- 14) PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,
- 15) PN - B - 06050 : 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
- 16) PN - B - 10736 / 99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
- 17) PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
- 18) PN - B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
- 19) DIN 4034 cz.1 i cz.2

prace pod liniami należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 z 1999r.),

Wprowadza się zakaz urządzania stanowisk pracy, składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 metrów (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów.

9.3. Inne dokumenty

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
- Katalogi Producentów rur wykonanych z kamionki, PE HD i PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2000 Nr 63 poz. 735.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1988 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 1988 Nr 107 poz. 679).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 71) .
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „ Prawo Ochrony Środowiska" (Dz. U. Nr 62) poz.627.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414). wraz z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628).
- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

