

Odpowiedzi na pytania oferenta 1 z dnia 24.02.2012

Pytanie 1

Dot. Przedmiaru robót : "Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg teren na północ od torów PKP"
Poz.: 112 - Wykonanie przecisku rurami o średnicy fi 800 - 6m
Jeżeli pozycja dotyczy przepychu rurą fi 406x11 (rys.2.1 cz.1) to prosimy o zmianę średnicy przewiertu w poz. 112

Odpowiedź 1

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I, poprzez zmianę Opisu robót w pozycji nr 112 przedmiaru.

Zamiast w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

112	KNR 2-18w 0301/02	ST-02/5.5	Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy nominalnej 800mm w gruntach kategorii III-IV 6	m	6,00
-----	----------------------	-----------	--	---	------

Powinno być w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

112	KNR 2-18w 0301/02	ST-02/5.5	Wykonanie przecisku o długości do 20m, rurami o średnicy 406x11mm w gruntach kategorii III-IV 6	m	6,00
-----	----------------------	-----------	--	---	------

Zmianę uwzględniono w przedmiarach. Poprawione przedmiary Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej (w miejscu publikacji SIWZ).

Pytanie 2

Dot. przewiertu zaznaczonego na rys. 2.46 cz. 1 - Rura przewiertowi fi 219,1x11 L=9,5m
Jeżeli przewiert ten należy wycenić w poz. 89 przedmiaru to prosimy o określenie właściwej średnicy rury, gdyż w przedmiarze przyjęto rurę fi 323,9x11 mm - ilość 9,5m.

Odpowiedź 2

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I, poprzez dodanie dodatkowej pozycji przedmiaru – poz.189a.

Dodaje się w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

189a	kalk. ind.	ST-02/5.3	Wykonanie przewiertu sterownego w rurach ochronnych stalowych 219,1*11mm(rurociąg przewodowy liczony w ogólnej długości sieci)	m	9,50
------	------------	-----------	---	---	------

Zmianę uwzględniono w przedmiarach. Poprawione przedmiary Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej (w miejscu publikacji SIWZ).

Należy dostosować się do rozwiązania przedstawionego w profilach rys. 2.43 oraz rys. 2.46 – Część I, gdzie uwzględnione są dwie rury przewiertowe fi 219,1x11 L=9,5m na rurociągu tłocznym oraz fi 323,9x11 L=9,5 na rurociągu grawitacyjnym. Do przedmiaru wprowadzono dodatkową poz. 189a – rura przewiertowa fi 219,1x11mm L=9,5m.

Pytanie 3

Dot. Przedmiaru robót: „Budowa sieci wodociągowej”

El.2.1.4 Sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 90x6,7

El.2.1.4.2 Roboty montażowe

Poz. 133 i 134 - W pozycjach tych dwukrotnie występuje połączenie rur metodą zgrzewania

Brak jest natomiast pozycji montaż rurociągu PE fi 90

Prosimy o zweryfikowanie przedmiaru.

Odpowiedź 3

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Wodociąg ETAP III, poprzez zmianę Opisu robót i Podstawę w pozycji nr 133 przedmiaru.

Zamiast w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Wodociąg ETAP III:

133	KNR-W 2-18 0110/03	ST-03/5.2	Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 90mm 63,0+168,0+107	m	338,00
-----	-----------------------	-----------	---	---	--------

Powinno być w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Wodociąg ETAP III:

133	KNR-W 2-18 0109/03	ST-03/5.2	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm 63,0+168,0+107	m	338,00
-----	-----------------------	-----------	--	---	--------

W poz. 133 wprowadzono zmianę na montaż rurociągu PE fi 90. Poprawione przedmiary Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej (w miejscu publikacji SIWZ).

Pytanie 4

Dot. Przedmiaru „Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg teren na południe od torów PKP

Elem. 2.2.4.2 Poz. 194 - Kształtki PE fi 180 - 94,48 szt.

W elemencie tym nie montujemy rurociągu PE fi 180, montujemy natomiast rurociągi PE fi 160 i PE fi 110 dla których kształtki nie są ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o zmianę w przedmiarze.

Odpowiedź 4

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II, poprzez zmianę Opisu robót i Podstawę w pozycji nr 194 przedmiaru.

Zamiast w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II:

194	KNR 2-28 0305/04	ST-02/5.2.1	Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 180mm	szt	94,48
-----	---------------------	-------------	---	-----	-------

Powinno być w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II:

194	KNR 2-28 0305/04	ST-02/5.2.1	Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 160mm	szt	94,48
-----	---------------------	-------------	---	-----	-------

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II, poprzez dodanie dodatkowej pozycji przedmiaru – poz.194a.

Dodaje się w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II:

194a	KNR 2-28 0305/03	ST-02/5.2.1	Kształtki PE na rurociągach PE o średnicy zewnętrznej 110mm	szt	45,00
------	---------------------	-------------	---	-----	-------

Poz. 194 poprawiono na montaż kształtek fi 160mm. Dodano poz. 194a montaż kształtek fi 110mm. Poprawione przedmiary Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej (w miejscu publikacji SIWZ).

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 5

Zamawiający udostępnia przedmiary w formie edytowalnej (Microsoft Excel), na stronie internetowej (w miejscu publikacji SIWZ).

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.