

Odpowiedzi na pytania oferenta 2 z dnia 24.02.2012

Pytanie 1

Dot. Przedmiaru robót: "Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg teren na północ od torów PKP"

Poz. 368 - Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS1 PS4 (szczegóły do uzgodnienia z projektantami)

Poz. 369 - Agregat przewoźny

Dot. Przedmiaru robót: „Kanalizacja sanitarna dla sołectwa Zabrzeg teren na południe od torów PKP"

Poz.360 -Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS9, PS14 (szczegóły do uzgodnienia z projektantami)

Prosimy o podanie mocy agregatów

Odpowiedź 1

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I, poprzez zmianę pozycji nr 368 przedmiaru.

Zamiast w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

368	KNR 7-24 0154/04	ST-06/5.2	Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS1,PS4 (szczegóły do uzgodnienia z projektantami)	szt	2,00
-----	---------------------	-----------	--	-----	------

Powinno być w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

368	KNR 7-24 0154/04	ST-06/5.2	Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS1,PS4 (składające się z zespołu prądowórczego oraz układu samoczynnego załączania rezerwy - PS1 mocy 33kVA, PS4 mocy 33KVA- wszystkie rozruchy gwiazda-trójkąt)	szt	2,00
-----	---------------------	-----------	--	-----	------

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I, poprzez zmianę pozycji nr 369 przedmiaru.

Zamiast w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

369	KNR 7-24 0154/04	ST-06/5.2	Agregaty przewoźny	szt	1,00
-----	---------------------	-----------	--------------------	-----	------

Powinno być w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP I:

369	KNR 7-24 0154/04	ST-06/5.2	Agregaty przewoźny (moc 18kVA-rozruch bezpośredni)	szt	1,00
-----	---------------------	-----------	--	-----	------

Na podstawie art. 38 ust.4 Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II, poprzez zmianę pozycji nr 360 przedmiaru.

Zamiast w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II:

360	KNR 7-24 0154/04	ST-06/5.2	Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS9,PS14 (szczegóły do uzgodnienia z projektantami)	szt	2,00
-----	---------------------	-----------	---	-----	------

Powinno być w SIWZ-TOM III – OPZ – III C – Przedmiary/ Kanalizacja ETAP II:

360	KNR 7-24 0154/04	ST-06/5.2	Agregaty stacjonarne przy pompowniach PS9,PS 11,PS14 (składające się z zespołu prądotwórczego oraz układu samoczynnego załączania rezerwy - PS9 mocy 18kVA,PS 11 mocy 18 KVA, PS14 mocy 33 kVA- wszystkie rozruchy gwiazda-trójkąt)	szt	3,00
-----	---------------------	-----------	---	-----	------

Zmiany uwzględniono w przedmiarach. Poprawione przedmiary Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej (w miejscu publikacji SIWZ).

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralny element SIWZ.