

Odpowiedź nr 4 – na pytania oferenta z dnia 19.03.2014 r.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie rysunków przyłączy (profile, zagospodarowanie).

Odpowiedź:

Patrz ODPOWIEDZI nr 3 na pytania oferenta z dnia 17.03.2014 r. (pytanie nr 1 i odpowiedź na to pytanie).

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie rysunków sieci (profile, zagospodarowanie)

Odpowiedź:

Patrz ODPOWIEDZI nr 3 na pytania oferenta z dnia 17.03.2014 r. (pytanie nr 1 i odpowiedź na to pytanie).

Pytanie 3

Czy na sieci głównej i rozdzielczej zostały zabudowane studnie, do których należy włączyć przyłącza?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na sieci głównej i rozdzielczej zostały zabudowane studnie, z których wykonano sięgacze na teren posesji zakończone studnią .

Pytanie 4

Czy podłączamy się do studni głównych zlokalizowanych w pasie drogowym, czy do studzienek zlokalizowanych na terenie posesji ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podłączeń należy dokonać na terenie posesji.

Pytanie 5

Z jakiego materiału wykonane zostały studnie na sieci głównej i rozdzielczej i czy zostały wyposażone w przejścia lub króćce dla podłączenia przyłączy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że studnie na sieci głównej i rozdzielczej zostały wykonane z PVC i polimerobetonu oraz zostały wyposażone w przejścia lub króćce dla podłączenia przyłączy.

Pytanie 6

Czy występują włączenia bezpośrednie do kanałów (przyłącza siodłowe) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występują włączenia bezpośrednie do kanałów (przyłącza siodłowe).

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie rysunków nawierzchni do odtworzenia, a przynajmniej podanie procentowego udziału nawierzchni: asfaltowych, betonowych, z kłińca i szlaki – określonych w „Zestawieniu tabelarycznym robót do wykonania” jako nawierzchnie inne. Zestawienie powyższe nie koreluje z zestawieniem nawierzchni do odtworzenia z „Formularza oferty, gdzie rozbito pozycję „inne” na nawierzchnie asfaltowe i betonowe oraz nawierzchnie z kłińca i szlaki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał aktualizacji Załącznika 1.2 . do IDW. Patrz ODPOWIEDŹ nr 2 na pytania oferenta z dnia 17.03.2014 r. (pytanie nr 1 i odpowiedź na to pytanie).

Pytanie 8

Czy na obszarze realizacji przyłączy istnieją urządzenia małej architektury i nasadzenia, które należy odtworzyć lub liczyć się z odszkodowaniem na rzecz właścicieli posesji ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obszarze realizacji przyłączy mogą wystąpić urządzenia małej architektury i nasadzenia .

Pytanie 9

Czy należy liczyć się z opłatami za wejście na teren posesji ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że za wejście na teren posesji nie pobiera się opłat.

Pytanie 10

Czy teren robót leży w strefie szkód górniczych ? Czy należy stosować rury PVC wydłużonym kielichem ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że teren robót nie leży w strefie szkód górniczych.

Pytanie 11

Czy istniejąca kanalizacja jest gotowa na przejęcie ścieków ? Czy przepięcia i uruchamianie przyłączy będzie następowało sukcesywnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ IDW - pkt. 8 „Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca będzie mógł rozpocząć roboty budowlane po przejęciu przez Zamawiającego do użytkowania sieci sanitarnej, powstałej w ramach inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie mógł rozpocząć roboty budowlane nie później niż 02.05.2014 r.”.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.