


PRZEKRÓJ C-C  
SKALA 1:50



a	2 x papa na lepiku
	wylewka cementowa
	plyty korytkowe żelbetowe
	stalowe ażurowe belki
	puszka wentylowana
	wełna mineralna 25 cm
	folia paroizolacyjna
b	ruszt stalowy systemowy
	sufit podwieszany systemowy-kasetonowy

b	plytki gressowe	0.5 cm
	wylewka cem.	5 cm
	folia czarna budowlana	
	styropian twardy 4 cm	1,5 cm
	strop żelbetowy systemowy tyu RECTOR 25cm	
	tynek cem.-wapienny 1,5 cm	
	wełna mineralna 15 cm	
c	siatka akustyczna podtrzymująca wełnę min.	

c	plytki gressowe 0.5 cm
	posadzka cementowa 5 cm
	folia +styropian twardy 5 cm
	wylewka cem.
	izolacja p.wilgociowa
	wylewka cem.
	gruzobeton

Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. CZESCHOWICE-DZIEDZICE, ul. SZARYCH SZEREGÓW 2	Skala:	1:50
Nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZ.POMIESZCZEN GOSP.NA NA BIUROWO-ADMIN.Z PRZEBUDOWA I MODERN.ISTN.CZ.ADMIN. CZESCHOWICE-DZIEDZICE, ul. SZARYCH SZEREGÓW 2	Nr rysunku	6
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ C-C - STAN PROJEKTOWANY ,MODERN.	Data:	03.2014r.
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. arch. Janusz NAJLEPSZY	262/89/B-B		
mgr inż. Janusz RYT	725/94		
SPR. mgr inż. arch. Dorota WRÓBEL	173/98		
OPRAC. tech. arch. Ewa BEDNARZ			
PRACOWNIA PROJEKTOWA 43-502 Czesławice - Dziedzice, ul. Sobieskiego 44			

UWAGA. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE