


# PRZEKRÓJ A-A

## SKALA 1:100



a

2 x papa na lepiku
wylewka cementowa
plyty korytkowe żelbetowe
puszka technologiczna
welna mineralna gr. 15 cm
plyta stropowa żelbetowa
tynk cem.-wap.
sufit podwieszany - kasetonowy

b

plytki gressowe	0.5 cm
wylewka cem.	5 cm
istn. strop żelbetowy	25 cm
tynk cem.-wap.	1,5 cm
sufit podwieszany - kasetonowy	

c

plytki gressowe	0.5 cm
wylewka cem.	
izolacja p.wilgociowa	
wylewka cem.	
gruzobeton	

Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	Skala:	1:100
Nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZ.POMIESZCZEŃ GOSP.NA NA BIUROWO-ADMIN.Z PRZEBUDOWĄ I MODERN.ISTN.CZ.ADMIN. CZECHOWICE-DZIEDZICE, ul. SZARYCH SZEREGÓW 2	Nr rysunku	17
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ A-A - STAN ISTNIEJĄCY	Data:	03.2014r.
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. arch.	Janusz NAJLEPSZY	262/89/B-B	
tech. arch.	Ewa BEDNARZ		
PRACOWNIA PROJEKTOWA 43-502 Czechowice - Dziedzice, ul. Sobieskiego 44			