Projektowana lokalizacja węzła cieplnego dla budynku przy ul. Niepodległości 3
Q=95 KW
Qco=50 KW
Qcwu=45 KW
2xDN32/125
Projektowana lokalizacja węzła cieplnego dla budynku przy ul. Towarowej 8
Q=140 KW
Qco=70 KW
Qcwu=70 KW
2xDN32/125
Projektowana lokalizacja węzła cieplnego dla budynku przy ul. Towarowej 10
Q=140 KW
Qco=70 KW
Qcwu=70 KW
2xDN32/125
Projektowana lokalizacja węzła cieplnego dla budynku przy ul. Niepodległości
Q=95 KW
Qco=50 KW
Qcwu=45 KW
2xDN32
Q=95 KW
Qco=50 KW
Qcwu=45 KW
2xDN50
Niepodległości
Towarowa
0003 Dziedzice
0001 Czechowice
5532/1
5532/2
5532/3
5532/4
5532/5
5531350.00
6523250.00

LEGENDA:
- Projektowane przyłącza ciepłownicze (zasilenie i powrót)
- Projektowane przyłącza ciepłownicze prowadzone budynkami
- Granice działek
- Istniejąca sieć ciepłownicza
- Istniejąca sieć energetyczna
- Istniejąca sieć wodociągowa
- kd200 Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej
- ks200 Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- Istniejąca sieć telekomunikacyjna

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. ul. Szarych Szeregów 2 43–502 Czechowice–Dziedzice
Obiekt:	Budynki Mieszkalne Wielorodzinne
Adres:	Czechowice–Dziedzice; ul. Niepodległości 3; Niepodległości 7; Towarowa 4; Towarowa 8 i 10 Działka nr 5532/1 Jed. ewid. 240204_4 Czechowice–Dziedzice–miasto Obręb: 0001 Czechowice
Biuro Projektowe	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJINSTAL" mgr inż. Wiesław Buczkowski 43–382 BIELSKO–BIAŁA Tel. 33 815 07 43; 604 475 903 projinstal.biuro@gmail.com

	Opracował	Projektował	
Nazwisko	mgr inż. Beata Szatanik	mgr inż. Wiesław Buczkowski	
Nr uprawn. Izba rzmiesl.		92/G/85	SLK/IS/9125/03
Podpis			
Data	30.07.2020r.		

Temat: BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Nazwa rys.: PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE DO BUDYNKÓW PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3 I 7; TOWAROWEJ 8 I 10; PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża	IS
Stadium	PB
Skala	1:500
Nr rys.	1