

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 2 w Czechowicach - Dzierżycach

DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych od istniejącej w tym rejonie preizolowanej sieci 2xDN100 do połączenia z wymiennikowym węzłem cieplnym w piwnicy budynku. Rurociągi preizolowane należy połączyć z siecią ciepłą poprzez zabudowę trójników i wprowadzić do budynku zakańczając zaworami odcinającymi 2xDN32

Prace należy prowadzić zgodnie z:

- Projektem Budowlanym
- Uzgodnieniami branżowymi,
- Obowiązującymi przepisami.

Wskazane w dokumentach urzędnictwa techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawcy mogą zaproponować równoważne z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

Wykonawca zapewni na własny koszt uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w tym z właścicielami gruntów w celu wejścia w teren oraz pokryje koszty zabezpieczenia terenu, nadzorów branżowych, składowania materiałów, utylizacji odpadów, itp. związanych z realizacją zadania.

Wykonawca pokryje koszty ewentualnych przekładek odcinków sieci kablowych, wodociągowych lub gazowych oraz pomiarów stanu instalacji alarmowej reflektometrem i omomierzem.

Wymagania w zakresie materiałów i sposobu wykonania robót określone zostały w PROJEKCIE BUDOWLANYM pn. „Budowa wysokoparametrowego przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Towarowej 2 w Czechowicach-Dzierżycach” – ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszego OPZ.

Załączniki:

- 1) Projekt Budowlany