




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TZD/KJS/U/120/2023/1647

Czechowice-Dziedzice, dnia 14.07.2023 r.



Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 30.06.2023 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „PWIK”, uzgadnia przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Junackiej, względem istniejącej sieci wodociągowej będącej w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować min. odległość pionową 0,30 m w miejscu skrzyżowania pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a skrajnią istniejących i projektowanych przewodów wodociągowych.
2. Należy zachować min. odległość poziomą 1,20 m pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej a istniejącą i projektowaną siecią wodociagową.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi i projektowanymi przewodami wodociagowymi zachować kąt skrzyżowania w granicach 60°-90°.
4. W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą i projektowaną siecią wodociagową zabezpieczyć sieć wodociagową rurą ochronną.
5. W przypadku gdy podczas prowadzenia prac zostanie odkryta w wykopie wyłączona z użytkowania sieć wodociagowa należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do PWIK. Kolizyjne odcinki wyłączonej z użytkowania sieci wodociagowej zakorkować i obetonować, zgodnie z wytycznymi oraz pod nadzorem uprawnionego inspektora z ramienia PWIK, przed zasypaniem wykopu.
6. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do PWIK, w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb PWIK– telefon

32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, PWiK zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.

7. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością PWiK, Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.
8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci PWiK oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

Ponadto informujemy, że naniesiono w załączniku mapowym przebieg sieci wodociągowych istniejących, projektowanych oraz wyłączonych z użytkowania wraz z orientacyjną głębokością posadowienia ww. sieci.

Nadmieniamy, że obecnie trwają roboty budowlane przy przebudowie sieci wodociągowej w ul. Legionów. **Sieć wodociągowa w ul. Legionów w miejscu kolizji z projektowaną siecią kanalizacyjną została już wykonana, przełączenie wykonywanej sieci wodociągowej oraz wyłączenie sieci istniejącej planowane jest na koniec III kwartału początek/IV kwartału bieżącego roku.**

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 162,00 zł.+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem,

PROKURENT

Anna Rzenno-Śmigiel

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu –1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. TZD a/a.

2