UWAGA:

1. PRACE W REJONIE SKRZYŻOWAŃ PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE
2. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT-WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
3. TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ UŁOŻYĆ 30 cm NAD WODOCIĄGIEM Z NADRUKIEM "UWAGA WODOCIĄG" - DOT. TYLKO WYKONANIA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO
4. WZDŁUŻ UKŁADANEGO PRZEWODU PE WYKOPEM OTWARTYM, NALEŻY UŁOŻYĆ DRUT MIEDZIANY 1,5 mm2 LUB LINKĘ 2,5 mm2. NATOMIAST DLA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH POSADOWIONYCH ZA POMOCĄ METODY BEZWYKOPOWEJ, NALEŻY WCIĄGNĄĆ DRUT/LINKĘ MIEDZIANĄ MIN. 6,0 mm2
5. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

NINIEJSZY PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY EKOSANITECH WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jednostka proj.: EkoSaniTech Marcin Kominek, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wyspiańskiego 19/7, tel.: 691-958-651, e-mail: biuro@ekosanitech.pl

Inwestor: PIM Sp. z o.o. 43 - 502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Branża: sanitarna
Zadanie: Projekt budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami pn. Wykonanie projektów na modernizację sieci wodociągowych przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie	Nr proj.: 1023
	Data: 12.2023r
Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGÓW-etap I	Skala: 1:100/1:500
Projektował: inż. Teresa Świerczek (44/M/85) — podpis	RYS. 2.1
Sprawdził: mgr inż. Aleksandra Machowiak (upr. nr 724/92, 874/92) — podpis	
Opracował: mgr inż. Marcin Kominek — podpis	