SCIANA W OSI 1.3



SCIANA W OSI 1.2



RZUT Z GÓRY



PRZEJSCIE SZCZELNE NP. ŁAŃCUCH
UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

UWAGI:

1. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00=WIERZCH ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY ZBIORNIKA
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
3. DANE MATERIAŁOWE:
   - BETON KONSTRUKCYJNY WYLEWANY NA BUDOWIE – C30/37 (B37) W8
   - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
   - STRZEMIONA: AIII-N (RB 500W)
   - STAL PROFILOWA: S235JR
4. OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
   - 50mm – OD STRONY CHUDEGO BETONU
   - 30mm – POZOSTAŁE KRAWĘDZIE
5. KLASA ŚRODOWISKA: – XC4, XA2, XF3
6. IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
   - POZIOMA – FOLIA IZOLACYJNA
   - ŚCIAN BOCZNYCH – ROZTWORY ASFALTOWE
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
8. FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
9. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA.
   W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	ILOŚĆ	NR PRĘTA	# [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA SZTUK		DŁ. ŁĄCZNA B500SP #12	KSZTAŁT PRĘTA
					W 1 POZ.	RAZEM		
SC(0)-01/1.2 i 1.3	1	1	12	0.79	68	68	53.72	40.5 / 40.5
		2	12	3.19	21	21	66.99	319
		3	12	2.48	34	34	84.32	40.5 / 171.5
		4	12	2.37	34	34	80.58	40.5 / 160.5
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ WG ŚREDNIC [m]							285.61	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888	
MASA RAZEM WG ŚREDNIC [kg]							253.57	
MASA CAŁKOWITA [kg]							253.57	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Długość pręta L: wdłuż osi pręta



PRZEJSCIE SZCZELNE NP. ŁAŃCUCH
UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIN ø12
Poz. 0 – – 1							
0	5	12	1,910	8	1	8	15,28
	6	12	1,200	16	1	16	19,20
	7	12	1,910	4	1	4	7,64
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							42,12
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,888
MASA [kg]							37,40
MASA CAŁKOWITA [kg]							37,4

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: rzeczywista



Haki półokrągłe, haki proste, pętle		Pręty odgięte lub inne pręty zaginane		
Średnica prętów		Min. otulenie betonem mierzone prostopadle do pł. zagięcia		
ø<20mm	ø≥20mm	>100mm oraz >7ø	>50mm oraz >3ø	⩽50mm oraz ⩽3ø
4ø	7ø	10ø	15ø	20ø

REV NR:	DATA	ZAKRES :	PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
TEL. S.D. 506-141-117
TEL. J.Ł. 501-457-546
PRACOWNIA PROJEKTOWA CONSED
www.CONSED.PL
e-mail: BIURO@CONSED.PL

NAZWA OBIEKTU: ZBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH - NAPRAWA I MODERNIZACJA: PODNIESIENIE ŚCIAN ZBIORNIKA, MODERNIZACJA ODPŁYWU, OPOMIAROWANIE.

ADRES: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIJESKIEJ SP. Z O.O. UL. SZARYCH SZEREGÓW 2, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIJESKIEJ SP. Z O.O. UL. SZARYCH SZEREGÓW 2, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/POOK/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	SLK/3987/POOK/11	

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY - KOMORA REWIZYJNA
DATA: 08.2025
BRANŻA : KONSTRUKCJA
SKALA: 1:20
NAZWA RYSUNKU : ZBROJENIE ŚCIANY W OSI 1.2 i 1.3
NUMER RYSUNKU : KR/06/0

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83