

## **CZĘŚĆ III SIWZ**

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach”**

**45000000-7 Roboty budowlane**

**45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów**

**45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów**

## SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	3
1.1. Przedmiot specyfikacji.....	3
1.2. Zakres stosowania ST.....	3
1.3. Zakres robót objętych ST.....	3
1.4. Określenia podstawowe.....	3
2. CZĘŚĆ OGÓLNA.....	4
2.1. Podstawa opracowania.....	4
2.2. Charakterystyka ogólna.....	4
2.3. Parametry techniczne sieci.....	5
2.4. Uzbrojenie i infrastruktura.....	5
2.5. Zagospodarowanie terenu, zieleni.....	5
2.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.....	6
2.7. Organizacja placu budowy.....	6
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.....	6
3.1. Właściwości materiałów.....	6
3.2. Transport.....	8
3.3. Składowanie.....	8
4. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE.....	9
5. ŚRODKI TRANSPORTU.....	9
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.....	10
6.1. Wymagania ogólne.....	10
6.2. Roboty ziemne i pomocnicze.....	10
6.3. Roboty montażowe rur preizolowanych.....	11
6.4. Obsługa geodezyjna budowy.....	18
7. KONTROLA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT.....	20
7.1. Kontrola jakości robót.....	20
7.2. Dokumentacja budowy.....	20
8. OBMIAR ROBÓT.....	20
8.1. Przedmiar robót.....	20
8.2. Obmiary.....	21
9. ODBIÓR ROBÓT.....	21
9.1. Rodzaje odbiorów.....	21
9.2. Odbiór częściowy.....	22
9.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.....	22
9.4. Rozruch technologiczny.....	22
9.5. Odbiór końcowy.....	22
9.6. Dokumenty do odbioru końcowego.....	22
10. ROZLICZENIE ROBÓT.....	23
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.....	23
11.1. Dokumentacja projektowa.....	23

## 1. WPROWADZENIE

### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7).

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych wraz z rozbiórką kanałów ciepłych na wyznaczonych odcinkach.

W zakres tych robót wchodzi:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty rozbiórkowe sieci kanałowej i kanałów ciepłych
- roboty montażowe sieci preizolowanej i przyłączy.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7).

Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót będący integralną częścią niniejszej specyfikacji.

### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami a w szczególności z PN-90/B-01421 Ciepłownictwo.

Terminologia:

*„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.”*

**Preizolowana sieć ciepłownicza** – sieć ciepłownicza budowana z rur i elementów preizolowanych.

**Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy** – prefabrykat składający się z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i rury osłonowej.

**Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp.** – prefabrykat składający się z kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi.

**Preizolowany element (preizolowana armatura – zespół armatury, preizolowany kompensator)** – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora lub innego urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego (zaizolowany termicznie i przeciwwilgociowo zawór, kompensator itd. z króćcami – niezaizolowanymi końcówkami rury przewodowej, do spawania).

**Rura przewodowa** – rura np. stalowa, w której płynie woda, czynnik grzewczy.

**Rura osłonowa** – rura np. z PEHD chroniąca izolację i rurę przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i wodą gruntową.

**Materiał izolacyjny** – materiał, który zmniejsza straty ciepła.

**Zespół złącza** – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów preizolowanych.

**Ośłona zespołu złącza** – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza.

## 2. CZĘŚĆ OGÓLNA

### 2.1. Podstawa opracowania

- katalogi i materiały wyjściowe do projektowania sieci ciepłych.

### 2.2. Charakterystyka ogólna

Niniejsze opracowanie określa warunki przebudowy wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7).

W opracowaniu przedstawiono zakres robót, wymagania techniczne w zakresie stosowanych materiałów w szczególności materiałów preizolowanych oraz wymagania w zakresie wykonawstwa sieci.

Projektowana preizolowana sieć ciepła prowadzona będzie głównie po trasie istniejącej sieci wysokoparametrowej wykonanej tradycyjnie w kanale ciepłowniczym. Trasa sieci została przedstawiona na mapie zasadniczej projektu „Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci

„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.”

ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7) – 10.04.2014 r.).

Sieć ciepłą zaprojektowano z rur preizolowanych (rura przewodowa stalowa ze szwem) w systemie „ZPU Międzyrzecz”. Sieć została zaprojektowana stosując metodę samokompensacji.

### 2.3. Parametry techniczne sieci

- temperatury obliczeniowe wody sieciowej	130/79 °C
- ciśnienie nominalne w przewodzie zasilającym i powrotnym	1,6 MPa
- temperatura montażu	10 °C
- maksymalne zagłębienie sieci (w osi rur)	1,45 m
- maksymalny spadek	14,8%

### 2.4. Uzbrojenie i infrastruktura

Na rozpatrywanym obszarze występuje n/w uzbrojenie terenu i infrastruktura:

- kanalizacja
- kable elektroenergetyczne
- wodociąg
- kable telekomunikacyjne
- gazociąg

Przed rozpoczęciem prac ziemnych w rejonie skrzyżowań z obcymi urządzeniami uzbrojenia terenu, należy wyprzedzająco wykonać ręczne przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, miejsca kolizji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami właściciela danego uzbrojenia.

Wykopy w pobliżu w/w uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem należytej ostrożności, zaleceń w uzgodnieniach branżowych i ZUD.

### 2.5. Zagospodarowanie terenu, zieleni

Trasa projektowanej sieci ciepłej została ustalona w sposób minimalizujący kolizje z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz zielenią.

Sieć ciepłą zaprojektowano głównie po trasie istniejącej sieci kanałowej.

## 2.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót. Wykonawca we własnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energię elektryczną, wodę itp.

## 2.7. Organizacja placu budowy

Wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do:

- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy,
- widocznego oznakowania i zabezpieczenia wykopów,
- właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych,
- utrzymania w czystości jezdni i chodników przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z wykopów,
- wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni,
- ustawienia kładek na czas budowy we wszystkich niezbędnych wjazdach i dojazdach dla pieszych,
- zabezpieczenia ruchu drogowego i oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas realizacji robót.

## 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

### 3.1. Właściwości materiałów

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej winny być:

- materiałami nowymi i nieużywanymi,
- spełniającymi przedstawione parametry techniczne,
- wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadającymi aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Podstawowe materiały zastosowane do wykonania ciepłociągu zostały wyspecyfikowane w zestawieniu materiałów projektu „Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7)”.  
*Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.*

**Oferowany system preizolowany powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, którą należy załączyć do oferty wraz z badaniami na żywotność pianki poliuretanowej wykonanymi zgodnie z normą PN-EN 253 : 2009.**

*Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.*

### 3.1.1. Rury preizolowane

Przewidziano rury stalowe z izolacją z twardej pianki poliuretanowej PUR, w płaszczu o wysokiej gęstości PEHD.

#### 1) Rury stalowe

- a) rura stalowa przewodowa ze szwem musi spełniać wymagania określone normą PN-EN 253 : 2009 odnośnie:
  - średnicy zewnętrznej rury stalowej,
  - minimalnych grubości ścianki rur stalowych,
  - tolerancji średnicy i grubości ścianki rur stalowych,
- b) końce rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996 „Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania”,
- c) rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204:2006.

#### 2) Izolacja poliuretanowa

- a) pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania określone normą PN-EN 253:2009 odnośnie:
  - struktury komórkowej,
  - gęstości,
  - wytrzymałości na ściskanie,
  - chłonności wody w podwyższonej temperaturze,
- b) nie dopuszcza się pienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą CO<sub>2</sub>. Dotyczy to wszystkich elementów systemu (rury proste, kształtki prefabrykowane, armatura oraz złącza). Wraz z ofertą Dostawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o spełnieniu w/w wymogu,
- c) współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej  $\lambda$  mierzony w temperaturze +50°C nie może być większy niż 0,028 W/mK. Dostawca wraz z ofertą musi przedstawić świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej wykonanej na rurach własnej produkcji przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 8497:1999 oraz PN-EN 253:2009 zał. G, w co najmniej trzech temperaturach rury badawczej 80±10°C, w odniesieniu do średniej temperatury izolacji t=50°C. Protokół musi zawierać wartość średniej gęstości izolacji,
- d) rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204:2006.

#### 3) Rury osłonowe PE

- a) średnice i grubości ścianek winny być dobrane wg typoszeregu normy ISO/DIS 3607,
- b) rury osłonowe powinny mieć trwale wytłoczone oznakowanie zawierające:
  - nazwę wytwórcy lub jego znak handlowy,
  - nazwę handlową lub symbol użytych materiałów,

- nominalną średnicę i grubości ścianek,
  - datę produkcji lub nr serii.
- c) producent rur osłonowych powinien dostarczyć atesty jakościowe. Atesty dostarczyć wraz z dostawą materiałów.

#### 4) Kompensatory

Sieć została zaprojektowana stosując metodę samokompensacji z załomy trasy zaprojektowano z kolan preizolowanych.

#### 5) Złącza mufowe

- a) złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489 : 2009,
- b) jako złącza mufowe zaprojektowano mufy termokurczliwe,
- c) do izolacji złączy należy stosować izolację PUR, taką samą jaka jest używana do produkcji pozostałych elementów systemu.

### 3.2. Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniemi Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

- rury preizolowane oraz inne elementy i materiały należy transportować ostrożnie, zabezpieczając rurę osłonową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przenosić preizolowanych rur przy temperaturze  $-15^{\circ}\text{C}$ ,

- zawiesia używane do przenoszenia rur preizolowanych powinny być wyposażone w pasy lub taśmy o szerokości min. 10cm,

- do podwieszenia preizolowanych rur nie wolno używać stalowych lin, sznurów, itp. powodujących wgniecenia i rowki na powierzchni rur.

### 3.3. Składowanie

- preizolowane rury i kształtki składować na równym podłożu na podkładach drewnianych grubości min. 10cm i szerokości 12cm rozstawionych co max. 2m,

- na rury przewodowe elementów preizolowanych podczas składowania powinny być założone osłony zabezpieczające ich wnętrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,

- nie należy dopuszczać do długotrwałego działania wody na piankę poliuretanową,

- rury mogą być układane warstwami; maksymalna wysokość stosu wynosi 200cm,

- mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej,

- preizolowane rury i kształtki chronić przed długotrwałym (kilkanaście miesięcy), bezpośrednim działaniem słońca, od wpływu temperatury i promieni ultrafioletowych,



- materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy preizolowane, materiały pomocnicze – przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,
- płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze powyżej +15°C i nie przekraczającej +30°C,
- czas przechowywania komponentów pianki nie może przekroczyć okresów podanych przez producentów – najczęściej 30-60 dni,
- składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
- materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

#### 4. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- samochód (do przewozu rur 12m),
- żuraw samochodowy (do rozładunku rur),
- temblaki parciane (do rozładunku rur),
- palnik propan – butan ze specjalną dyszą i butlą z reduktorem,
- nóż monterski (do cięcia taśmy termokurczliwej)
- piła do drewna lub metalu (do cięcia rury polietylenowej),
- dłuto (do usuwania pianki poliuretanowej),
- szczotka druciana (do czyszczenia rury stalowej przed pianowaniem),
- przymiar 1,0m (do odmierzania),
- osłony blaszane (do zabezpieczenia pianki podczas spawania),
- ubijarka wibracyjna (do zagęszczania wypełnienia wykopu),
- koparka, łopata (do wykonania i zasypiania wykopu)

#### 5. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.

Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Odcinki rurociągów powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń.

## 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

### 6.1. Wymagania ogólne

- wszystkie roboty, wymienione w punkcie 2.2. należy wykonywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie, tzn. wraz z robotami towarzyszącymi,
- w przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez wykonawcę zakresie,
- projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta sieci pod rygorem ich nieważności,
- Wykonawca robót winien opracować „plan bioz” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotyczący wykopów o głębokości powyżej 1,5m,
- Wykonawca robót powinien zapewnić odpowiednie warunki ochrony stanu środowiska polegające również na właściwym zagospodarowaniu odpadów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
- odpady powstające w czasie budowy sieci cieplnej: złom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR, ziemia z wykopów powinny zostać wywiezione z terenu budowy bezpośrednio w trakcie robót i przekazane do odpowiednich jednostek zajmujących się ich utylizacją lub składowaniem.

### 6.2. Roboty ziemne i pomocnicze

- roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999,
- wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, część 1, rozdział 3 Roboty ziemne,
- wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. Jeżeli to możliwe stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z pochyleniem skarpy bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0m nie wymagają szalunku,
- głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 40cm, a warstwy wyrównawczej i osypki piaskowej pod i nad rurociągiem preizolowanym wynosiła min. 20cm,
- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16mm, ziarna < 0,075mm max. 9%, ziarna 0,02mm max. 3%, współczynnik różnoziarnistości  $d_{60}/d_{10} > 1,8$ . Piasek nie może zawierać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu.

„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączyami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.”

Materiał rodzimy z wykopu można stosować do zasypania wykopu ponad strefą zasypki rurociągów,

- podsypkę piaskową należy zagęścić mechanicznie. Stopień zagęszczenia powinien odpowiadać 97-98% skali Proctora. Nie dopuszcza się mniejszego stopnia zagęszczenia.
- szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 20cm odstępu między rurociągami i min. 15cm między rurociągiem i ścianą wykopu,
- w miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych, odgałęzień i montażu kompensatorów wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić. Spawaczowi należy zapewnić odpowiednią przestrzeń, tzn. odległość między rurą a ścianą wykopu powinna wynosić min. 60cm, oraz między rurą a dnem wykopu min. 70cm.
- dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym,
- tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm (nie dopuszcza się tolerancji ujemnej),
- wykopy należy wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić nawierzchni dróg, budynków i budowli, uzbrojenia podziemnego oraz korzeni drzew. Utwardzoną nawierzchnię należy rozebrać w takiej odległości od krawędzi wykopu, aby nie następowało jej uszkodzenie,
- wykopy w pobliżu fundamentów powinny być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych,
- odkryte, w trakcie wykonywania robót ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczać, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamania itp.,
- odbiór robót:
  - \* przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą Specyfikacją Techniczną
  - \* sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu, zabezpieczenie korzeni, przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu

### **6.3. Roboty montażowe rur preizolowanych**

#### **6.3.1. Wymagania ogólne**

- sieci ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników,
- zaleca się wykonywanie sieci ciepłowniczych z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0°C, natomiast izolację i hermetyzację połączeń nie niższej niż +5°C. W przypadku pogody dżdżystej lub opadów atmosferycznych – hermetyzację połączeń należy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii. Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania radiologicznego spawów. Badaniu należy poddać 100% spawów.

### **6.3.2. Układanie rurociągu**

- rurociągi preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzniesieniach piasku,
- opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160mm można wykonać ręcznie, a dla wyższych średnic przy pomocy dźwigów, stosując zawiesia wyposażone w pasy. Podczas opuszczania należy zwracać uwagę aby nie uszkodzić rury osłonowej,
- rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek rurociągu powinien wynosić nie mniej niż 3‰,
- różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać +2cm.

### **6.3.3 Montaż rurociągów**

- montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem),
- w przypadku montażu rurociągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10cm i rozstawie 2+3m,
- przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, należy na końce rur nasunąć nasuwkę,
- dopuszczalna odchyłka nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może przekraczać 3°,
- wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe. Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki do 3,6mm,
- roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomie III WTWiO, oraz zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych,
- spawanie rur winno być wykonywane przez spawacza posiadającego aktualny certyfikat uzyskanych uprawnień określonej metody spawania wg PN-EN 287-1:2008 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 1: Stałe”. Spawacze obsługujący mechaniczne urządzenia do spawania muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN 1418:2000. Personel nadzorujący wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za wszystkie prace spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mieć kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2006.
- podczas spawania gazowego należy stosować osłony chroniące izolację termiczną i rurę osłonową (np. kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika,
- przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175°C – wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów),

- zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek, preizolowanych kolan lub preizolowanych rur giętych oraz stosując elastyczne gięcie rurociągu,
  - odgałęzienia należy wykonać stosując prefabrykowane kształtki – preizolowane trójniki,
  - w przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i izolację termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150mm. Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie. Przecięcia rury stalowej dokonać przy użyciu tarcz ciernych,
  - należy poddać badaniom doczołowe połączenia spawane zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych,
  - wszystkie złącza spawane (100% połączeń) należy poddać badaniom nieniszczącym na zgodność z wymaganiami normy PN-EN-489:2004. Wymagany poziom jakości niezgodności spawalniczych – B wg PN-EN 25817:1997,
  - spoiny powinny być kontrolowane na całej długości obwodu, przy zastosowaniu badań radiograficznych wg PN-EN 1435:2001 lub badań ultradźwiękowych wg PN-EN 1714:2002,
  - badania spoin muszą być wykonywane przez pracowników posiadających osobisty certyfikat zgodnie z normą PN-EN 473:2002 zaś laboratorium badawcze musi posiadać świadectwo uznania (kwalifikacyjne) wydane przez instytucję akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Wyniki przeprowadzonych badań należy udokumentować zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2006 oraz PN-EN 13480-5:2005.
  - spawy wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Przed nałożeniem pokryć antykorozyjnych powierzchnie powinny być przygotowane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne. Jako materiał podkładowy zastosować farbę krzemianowo-cynkową samoutwardzalną Korsil 92 NaW symbol 7320-111-950, kolor szary metaliczny (winna być kładzona na dobrze oczyszczonej powierzchni do I lub II stopnia czystości). Jako materiał powierzchniowy zastosować emalię kreodurową syntetyczną czerwoną tlenkową, odporną na temperaturę 473 K o symbolu 7962-000-250.
  - po pozytywnym wyniku badań defektoskopowych należy wykonać próbę szczelności (próba ciśnieniowa). Na okres próby ciśnieniowej wodnej należy zabezpieczyć rurociągi przez obsypanie jak najdłuższych odcinków pozostawiając jedynie swobodny dostęp do złącz.
- Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku o długości nie przekraczającej 500m, na ciśnienie próbne wynoszące minimum  $1,5 P_{rob}$  tj, 2,4 MPa.
- Próbie szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za zadawalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min. do 1 h, dla każdego odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy próbach

szczelności wodą podgrzaną, należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby.

Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niż 1,5 kg, z rękojeścią nie dłuższą niż 500mm. Uderzać należy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobliżu. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną.

Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

- po wykonanej próbie szczelności z wynikiem pozytywnym, rurociągi należy poddać płukaniu o ile inspektor nadzoru Inwestora stwierdzi taką konieczność. W przypadku powstania takiej potrzeby należy stosować następujące zasady:

- Rurociągi o średnicach DN32-200 płukać wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej, metodą „na wypływ”. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika grzejącego, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5 litra) powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i ilość płukań ustala się indywidualnie w zależności od oceny czystości próbek wody.
- Rurociągi o średnicach DN250-400 płukać wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów przeprowadzić zrzut wody za pomocą podłączenia wody wodociągowej i sprężonego powietrza do przewodów. Ma to na celu zwiększenie burzliwości przepływu oraz szybkości wypływającej wody. Ciśnienie wody i powietrza należy regulować za pomocą zaworów tak, aby istniała możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji i nie następowały uderzenia hydrauliczne w rurociągach.

Na przewodzie wodociągowym należy zamontować zawór zwrotny anty skażeniowy.

Ciśnienie sprężonego powietrza – max. 0,6 MPa. Czas płukania i ilość płukań ustala się indywidualnie w zależności od oceny czystości próbek wody.

- po wykonaniu połączeń spawanych, próbie szczelności i płukaniu przystępuje się do wykonania osłony złącza i izolacji termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych,

- wszystkie złącza powinny być wykonywane przez odpowiednio do tego celu przeszkolony personel, zarówno w zakresie montażu nasuwek (muf), jak i izolowania połączeń spawanych. Osoby powinny przejść stosowne szkolenia w zakresie prowadzonych prac i posiadać odpowiednie zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu wystawione przez producenta zespołów złączy lub autoryzowany serwis producenta. Dokument, którym legitymuje się monter złączy musi być imienny i musi wskazywać termin przeprowadzonego szkolenia (nie wcześniej niż 24 miesiące przed terminem rozpoczęcia robót).

- po założeniu muf i przed rozpoczęciem piankowania należy wykonać pneumatyczną próbę szczelności wszystkich 100% muf zgodnie z instrukcją ich producenta. Jeśli instrukcja nie stanowi

inaczej próba polega na wtłoczeniu do wnętrza mufy powietrza pod ciśnieniem 0,02 MPa (w temperaturze  $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ) wraz z rozpyleniem wody mydlanej na zamontowanej mufie. Czas trwania próby minimum 2 minuty; w tym czasie należy obserwować, czy na końcach nasuwki i ewentualnie na połączeniu wzdlużnym nie pojawią się bańki mydlane. Ich brak jest oznaką prawidłowego montażu – można przystąpić do zalewania mufy pianką izolacyjną. W przypadku pojawienia się baniek należy postępować wg wskazówek producenta muf.

**Wyniki wszystkich prób i badań winny być zawarte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i inwestora.**

#### **6.3.4. System alarmowy impulsowy**

- Opis wstępny

System alarmowy stanowią 2 nieizolowane przewody miedziane (jeden pobielany cyną) umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej równolegle do rury przewodowej, przesunięte wzajemnie o kąt  $120^{\circ}$  (umieszczone w pozycji odpowiadającej „za 10 minut godzina druga” na tarczy zegara).

Podczas montażu rurociągu należy pamiętać ażeby poszczególne elementy układać etykietą w stronę źródła ciepła, natomiast przewody ażeby znajdowały się w górnej części rury, wówczas identyczne przewody znajdują się naprzeciw siebie.

Drut ocynowany winien się znajdować z prawej strony patrząc od źródła ciepła. Poszczególne elementy rurociągu łączymy przed mufowaniem za pomocą tulejek zaciskowych, a następnie je lutujemy, każdorazowo kontrolując jakość połączeń.

- Pomiary kontrolne (przed montażem każdego elementu)

Przed przystąpieniem do montażu rurociągu należy sprawdzić wszystkie rury i kształtki preizolowane, gdyż przewody sygnalizacji alarmowej mogły ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przeładunku. Należy sprawdzić czy nie są zerwane, nie mają pęknięć oraz czy nie mają kontaktu z rurą przewodową (stalową).

- Kontrola przerwy w obwodzie

Poprawność montażu przewodów alarmowych należy przeprowadzić podłączając kable miernika (omomierza) do przewodu miedzianego i ocynowanego badanego elementu rurociągu. Należy sprawdzić czy między kablami miernika a przewodami jest dobry kontakt o czy przewody nie stykają się z rurą stalową. Przybliżona wartość mierzonej rezystancji przewodu powinna wynosić  $1,2 \div 1,5 \Omega$  na każde 100m przewodu alarmowego. Zbyt duża rezystancja świadczy o przerwie w obwodzie lub o braku połączenia na przeciwnym końcu. Należy wówczas zlokalizować przerwę w obwodzie i usunąć ją przed przystąpieniem do wykonywania dalszych połączeń.

Test ten należy przeprowadzić dla każdej rury oraz kształtki preizolowanej oraz prowadzić na bieżąco, w każdym następnym złączu, po połączeniu drutów we wcześniejszej mufie (po wykonaniu próby ciśnieniowej i przed zaizolowaniem połączeń spawanych).

- Kontrola zwarcia między przewodem i rurą stalową (kontrola rezystancji pianki poliuretanowej)

Podczas testu należy sprawdzić czy przewody nie dotykają rury stalowej. Następnie jedną z końcówek miernika (omomierza) połączyć z przewodem (miedzianym, ocynowanym), a drugą końcówkę miernika przyłączyć do oczyszczonego miejsca rury stalowej. Odczyt omomierza powinien dać wartość nieskończoną. Świadczy to o dobrej izolacji pomiędzy przewodem a rurą stalową (brak zwarcia). Jeżeli w czasie pomiaru zostanie stwierdzona mała wartość rezystancji będzie to świadczyć o tym, że przewód alarmowy dotyka rury stalowej lub, że izolacja na pewnym odcinku jest mokra lub zawilgocona. Usterkę należy zlokalizować i usunąć.

Test ten należy przeprowadzić dla każdej rury oraz kształtki preizolowanej oraz prowadzić na bieżąco, w każdym następnym złączu, po połączeniu drutów we wcześniejszej mufie (po wykonaniu próby ciśnieniowej i przed zaizolowaniem połączeń spawanych).

Pojedynczy element rurociągu preizolowanego (rura, kolano, trójnik) nadaje się do montażu sieci cieplnej, jeżeli jego rezystancja warstwy izolacyjnej ma wartość nie mniejszą niż 200 MΩ. Wskazane jest uzyskanie jak największej rezystancji izolacji PUR każdego elementu.

Rezystancja izolacji PUR dla maksymalnej długości pętli alarmowej (2000m), tj. 1000m rurociągu powinna wynosić dla nowobudowanej sieci preizolowanej co najmniej 30MΩ.

W przypadku odcinka sieci preizolowanej o długości mniejszej niż maksymalna (1000m rurociągu = 2000m drutu alarmowego) rezystancja izolacji PUR powinna mieć wartość nie mniejszą niż wynikającą ze wzoru:

$$R_z = \frac{30 \cdot L_{\max}}{L} \text{ [M}\Omega\text{]}$$

gdzie:

$L_{\max}$  - długość maksymalnego odcinka sieci preizolowanej, tj. 1000m (2000m drutu alarmowego),

L – długość realizowanego odcinka sieci preizolowanej w [m] (o długości pętli alarmowej 2·L).

Przy łączeniu dwóch odcinków sieci zastosować wzór na rezystancję wypadkową:

$$R_w = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \text{ [M}\Omega\text{]}$$

gdzie:

$R_w$  – rezystancja wypadkowa [MΩ]

$R_1$  – rezystancja pierwszego odcinka sieci [MΩ]

$R_2$  - rezystancja pierwszego odcinka sieci [MΩ]



Po wykonaniu instalacji alarmowej należy sporządzić szczegółową inwentaryzację systemu alarmowego.

Po zakończeniu montażu sieci preizolowanej z systemem alarmowym należy przeprowadzić kontrolę jej całkowitej łącznej rezystancji warstwy izolacyjnej.

**Sprawdzenie parametrów i poprawność wykonania pętli alarmowej powinna dokonywać firma niezależna od wykonawcy sieci preizolowanej posiadająca stosowne uprawnienia na koszt wykonawcy.**

Warunkiem przystąpienia do odbioru systemu alarmowego jest dostarczenie przez Wykonawcę:

- powykonawczego schematu alarmowego,
- powykonawczego schematu montażowego,
- geodezyjnych szkiców polowych z naniesionymi odległościami pomiędzy mufami,
- mapy zasadniczej z naniesionymi przebiegami ciepłociągu,
- protokołu z pomiarów reflektometrem (tj. wykresy reflektometryczne z opisem),
- protokołu z pomiarów rezystancji izolacji PUR oraz rezystancji pętli pomiarowej tj. długości odcinka.

**UWAGA:**

*Wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wymaganiami producenta rur preizolowanych i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – cz. 4”.*

### **6.3.5. Zasypywanie rurociągów preizolowanych**

- do zasypywania preizolowanych rurociągów należy stosować piasek gruby lub średni, drobny żwir bez gliny, mułu, kamieni,
- zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonuje się warstwami i rozpoczyna się od wykonania osypki piaskowej. Przy ręcznym zagęszczeniu grubość warstwy nasypowej nie powinna być większa niż 15cm,
- obsypkę piaskową należy wykonać w dwóch warstwach.

Pierwszą warstwę układamy do poziomu osi rurociągów, zasypując przestrzenie między rurociągami, a następnie między rurociągiem a wykopem. Warstwę tę zagęszczamy ubijakiem.

Drugą warstwę układamy i zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 20cm powyżej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien wynosić  $I_D=1,0$  do 0,68.

- po wykonaniu osypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iltu i innych zanieczyszczeń), warstwami grubości do 30cm, zagęszczając mechaniczną zagęszczarką.

### 6.3.6. Wymagania inne

- w przypadku układania rurociągów preizolowanych w miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne (przekraczające 5,0 t/oś) oraz gdy warstwa przykrycia rurociągu jest mniejsza niż 40cm należy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym, ułożyć na wysokości minimum 30cm nad powierzchnią rurociągów płyty żelbetowe lub rurociągi ułożyć w rurach ochronnych, dostosowanych do przewidywanych obciążeń,
- sieć ciepłowniczą oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułożoną około 30cm nad rurociągiem,
- przed wykonaniem osypki rurociągów należy:
  - \* wykonać dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,
  - \* strefy kompensacyjne wykonywać wyłącznie w miejscach – określonych projektem budowlanym – występowania elementów kompensacyjnych, odgałęzień, kolan i zwężeń,
  - \* sprawdzić osiowość rurociągu,
  - \* sprawdzić zgodność spadku rurociągu z projektem.

## 6.4. Obsługa geodezyjna budowy

### 6.4.1

Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci ciepłej obejmuje:

- Wytyczenie osi trasy:
  - opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt dostarczony przez Zleceniodawcę,
  - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy,
  - wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych,
  - zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w sposób trwały oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odnalezienie i odszukanie,
  - wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego przecinającego oś projektowanego ciepłociągu,
  - sporządzenie szkiców z wytyczenia trasy ciepłociągu (szkic ma zawierać odległości teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę realizacyjną, wysokości reperów roboczych),
  - przekazanie wytyczenia w terenie,
- Obsługa inwestycji:
  - wykonanie dodatkowych wytyczeń,
  - wyznaczanie i obliczanie spadków sieci ciepłej,
  - wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu,
  - wyznaczenie głębokości dna wykopu,
  - określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włączów studzienek itp.
- Inwentaryzacja powykonawcza sieci ciepłej:

„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.”

- pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie a pomiarowi podlegają: wszystkie mufy na sieci, załomy, redukcje, wszystkie odejścia, wejścia do budynków, załomy pionowe, punkty stałe),
- pomiar wszystkich sieci istniejącego uzbrojenia, które krzyżuje się z ciepłociągiem (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie),
- niwelacja wszystkich punktów charakterystycznych i głównych sieci cieplnej oraz uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z ciepłociągiem,
- niwelacja wszystkich studzienek i komór ciepłowniczych,
- opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej z naniesioną trasą przebiegu sieci cieplnej,
- wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu,
- wykonanie zestawienia sieci wg średnic,
- wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej pomiar.

• Sprzęt:

Do wykonania robót geodezyjnych należy zastosować sprzęt posiadający certyfikat jakości. Powinien również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru.

• Zasady wykonania prac polowych:

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

**6.4.2.**

Wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych podczas wytyczania osi trasy i reperów roboczych.

Wykonawca powinien ustalić czy rzędne podane w dokumentacji projektowej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu znacznie różnią się od rzędnych projektowych to powinien o tym poinformować inwestora.

Zaniechanie powiadomienia inwestora oznacza, że dodatkowe koszty w tym przypadku obciążą wykonawcę.

**6.4.3.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania inwestycji.

**6.4.4.**

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy.

## 7. KONTROLA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

### 7.1. Kontrola jakości robót

7.1.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, a wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach.

7.1.2. Wykonawca po wykonaniu:

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki,
- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów,
- płukania rurociągów,
- wykonaniu złączy mufowanych izolacji,

każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskać pisemną akceptację w dzienniku budowy.

### 7.2. Dokumentacja budowy

7.2.1. Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane.

7.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, w szczególności:

- pozwolenia na budowę z dokumentacją projektową,
- dziennik budowy,
- operaty geodezyjne,
- protokoły odbiorów częściowych,
- plan „bioz”.

## 8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

- elementy liniowe w mb,
- elementy kubaturowe (wykopy) w m<sup>3</sup>,
- inne w sztukach.

### 8.1. Przedmiar robót

Przedmiar robót według zakresu objętego dokumentacją zawarty jest w projekcie „Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7”).

„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.”

## 8.2. Obmiary

Obmiarowania wymagają wszelkie roboty dodatkowe nie ujęte w zakresie obmiaru dokumentacji i winne zostać zapisane w księdze obmiarów przez kierownika budowy.

## 9. ODBIÓR ROBÓT

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną – próby szczelności, badania hydrauliczne oraz płukanie sieci.

- Kontrola techniczna obejmuje:
  - sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci ciepłowniczej,
  - sprawdzenie zgodności ułożonej sieci ciepłowniczej z projektem,
  - sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi,
  - sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych,
  - kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację termiczną i hermetyzację zespołu złącza,
  - kontrolę wykonania ochrony korozyjnej,
  - sprawdzenie szczelności sieci,
  - sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,
  - sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad.
- W czasie kontroli należy:
  - sprawdzić prawidłowość zagęszczenia osypki piaskowej,
  - sprawdzić prawidłowość wykonania stref kompensacyjnych, a w szczególności długość i grubość warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,
  - sprawdzić prawidłowość wykonania kompensatorów,
- Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci.

### 9.1. Rodzaje odbiorów

Występują odbiory: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy.

Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,
  - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II
- Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
  - wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
  - karty gwarancyjne,
  - wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

## 9.2. Odbiór częściowy

Odbiorem częściowym objęte są odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach z udziałem właścicieli terenu.

## 9.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Będzie dokonywany na podstawie zgłoszenia telefonicznego, w dniu zgłoszenia bądź w dniu następnym od zgłoszenia.

Odbiorowi podlegają:

- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów,
- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów,
- płukanie rurociągów,
- wykonanie złączy mufowanych izolacji.

## 9.4. Rozruch technologiczny

Napełnienia sieci i uruchomienia dokonują służby sieciowe Inwestora. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w tych czynnościach dysponując ludźmi i sprzętem w przypadku potrzeby wykonania poprawy lub uzupełnień na żądanie Inwestora.

## 9.5. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. Do czynności odbiorowych wykonawca przedkłada protokoły z odbiorów częściowych, robót zanikowych lub uległych zakryciu. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru sporządzając *Protokół odbioru robót*.

## 9.6. Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy,
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,
- dziennik budowy i książka obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią powykonawczej mapy zasadniczej.

## 10. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenia obejmują roboty budowlane i montażowe objęte zawartą umową lub zgodnie z kontraktem.

## 11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

### 11.1. Dokumentacja projektowa

Projekt „Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną, od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach oraz budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (jednostka ewidencyjna: 240204\_4 Czechowice-Dziedzice - miasto; obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice, 0003 Dziedzice; działki nr: 3788/721, 3788/722, 3788/723, 4907, 3788/718, 512/4, 510/5, 505/7)”. – 10.04.2014 r.

- projektant: mgr inż. Roman Wilczek

- sprawdzający mgr inż. Karol Jagucki



*„Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami na sieć ciepłowniczą preizolowaną od komory w rejonie ulicy Piłsudskiego/Szarych Szeregów do punktu A w rejonie ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach.”*

